

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 209.5	m ²		
			m ²	209.500	
				RAZEM	209.500
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 209.5	m ²		
			m ²	209.500	
				RAZEM	209.500
3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem. 53.0*2+22	m		
			m	128.000	
				RAZEM	128.000
4	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 53.0*3.50+24	m ²		
			m ²	209.500	
				RAZEM	209.500
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 209.5*0.15	m ³		
			m ³	31.425	
				RAZEM	31.425