

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni utwardzonej w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi  
ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul. Rojna 15  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : 91-142 Łódź ul. Rojna 15  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOM-BUD Wojciech Kwiatkowski tel. 693-346-489  
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont nawierzchni utwardzonej w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</b>			
d.1	1 KNR AT-03 0106-01 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki 26-75 pojazdów na godzinę  (17*6,40+20*6,1)*1,18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	2 KNR AT-03 0107-01 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą 26-75 pojazdów na godzinę  80*1,18	m  m	  94,400	  94,400
				RAZEM	94,400
d.1	3 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze poz.1*0,15 poz.2*0,15*0,3*2 poz.6*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 40,852 8,496 54,469	   103,817
				RAZEM	103,817
d.1	4 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km poz.3 poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 103,817 3,000	  106,817
				RAZEM	106,817
d.1	5 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Wywózka na odległość do 20 km. Krotność = 20 poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  103,817	  103,817
				RAZEM	103,817
d.1	6 KNR 2-31 0101-01 z.o. 2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	7 KNR 2-31 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	8 KNR 2-31 0114-03 z.o. 2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	9 KNR 2-31 0114-04 z.o. 2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Grubość 10 cm Krotność = 2 poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	10 KNR 2-31 0105-05 z.o. 2.13. 9902-01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	11 KNR 2-31 0303-06 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  272,344	  272,344
				RAZEM	272,344
d.1	12 KNR 2-31 0401-02 z.o. 2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę  poz.2	m  m	  94,400	  94,400
				RAZEM	94,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę  poz.12*0,2*0,4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7,552	  7,552
				RAZEM	7,552
14 d.1	KNR 2-31 0403-02 z.o. 2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę  poz.2	m  m	  94,400	  94,400
				RAZEM	94,400
15 d.1	kalk. własna	Regulacja armatury drogowej  2	szt  szt	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
16 d.1	kalk. własna	Ogłuska geodezyjna i geotechniczna budowy  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy  3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
18 d.1	kalk. własna	Rekultywacja terenów zielonych Krotność = 1,1 90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,000	  90,000
				RAZEM	90,000